



## Dobre praktyki BHP

### Platforma betoniarska

Na etapie planowania prac i oceny ryzyka przy pracach związanych z betonowaniem słupów żelbetowych zidentyfikowano duże zagrożenie związane z upadkiem z wysokości ludzi i sprzętu. Uznano, że praca z drabin lub rusztowań przejezdnych nie zapewnia akceptowalnego poziomu ryzyka. Za bardzo dobry sposób jego zmniejszenia uznano zastosowanie szalunków dla słupów RAPID, TRIO i QUATTRO w komplecie z drabiną wejściową, osłoną drabiny i platformą betoniarską o obciążeniu użytkowym do 150 kg/m<sup>2</sup>, która jest nastawna do słupów o wszystkich przekrojach i dostarczana jako osprzęt dodatkowy na zamówienie.

#### Korzyści:

- zabezpieczenie zbiorowe w postaci poręczy ochronnych i bortnic wokół pomostu roboczego
- pełna swoboda ruchów pracowników oraz łatwy dostęp do wnętrza słupa, szczególnie przy betonowaniu z użyciem kosza do betonu oraz zagęszczania betonu za pomocą wibratorów
- bezpieczny dostęp do miejsca pracy oraz ułatwiona ewakuacja
- możliwość bezpiecznego i produktywnego przeprowadzenia robót
- możliwość bezpiecznego składowania sprzętu i materiału na platformie roboczej
- możliwość zastosowania przy różnych przekrojach słupów

